



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายสี่แยกศาลากลางหมู่บ้านหนองโพด หมู่ที่ ๑๖ ถึง  
รั้วโรงพยาบาลแกดำ ทางไปคลองชลประทาน ตำบลแกดำ อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... เทศบาลตำบลแกดำ .....
๓. วงเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๒๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท,  
แบบเลขที่ ทล - ๓ - ๑๑๐(๑) , ทล - ๗ - ๒๐๑ , ทล - ๗ - ๖๐๑ พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖  
ราคา ๔๒๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสุดใจ ศรีบุตดา ..... ตำแหน่ง ..... รองปลัดเทศบาล ..... ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายบัญชา พรหมวัง ..... ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการกองช่าง ..... กรรมการ
  - ๗.๓ นายวิโรจน์ คำหวาน ..... ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการกองคลัง ..... กรรมการ
  - ๗.๔ นางสาวอรดี จิตบรรจง ..... ตำแหน่ง ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา ..... กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสุดใจ ศรีบุตดา)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายบัญชา พรหมวัง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวอรดี จิตบรรจง)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สีแยกศาลากลางหมู่บ้านหนองโศก หมู่ที่ 16 ถึงรั้วโรงพยาบาลแกด้า  
ทางไปคลองชลประทาน ตำบลแกด้า อำเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

กว้าง 4.00 - - เมตร ยาว 229 เมตร ทน 0.05 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 916.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สีแยกศาลากลางหมู่บ้านหนองโศก หมู่ที่ 16 ถึงรั้วโรงพยาบาลแกด้า ทางไปคลองชลประทาน  
ตำบลแกด้า อำเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลแกด้า อำเภอแกด้าจังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. แบบเลขที่ ทล -3-110(1),ทล-7-201,ทล-7-601

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่

11 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับเกลี่ยทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	916.00	1.76	1,612.16	1.3642	2,199.30	2,199.30
2	งานผิวทาง							
2.1	งานลาดแอสฟัลท์แตกโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	916.00	15.40	14,106.40	1.3642	19,243.95	19,243.95
2.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	ตร.ม.	916.00	297.26	272,290.16	1.3642	371,458.23	371,458.23
3	งานเปิดเตล็ด							
3.1	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAVEMENT (สีขาวเหลือง)	ตร.ม.	72.00	290.00	20,880.00	1.3642	28,484.49	28,484.49
4	ป้ายโครงการ							
4.1	เหล็กกลม Ø 2 นิ้ว 1.5 มม.	ท่อน	1.00	414.00	414.00	1.3091	541.96	541.96
4.2	เหล็กกล่องดำ ขนาด 1x1 นิ้ว	ท่อน	1.00	142.00	142.00	1.3091	185.89	185.89
4.3	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	แผ่น	1.00	863.00	863.00	1.3091	1,129.75	1,129.75
4.4	งานสีน้ำมัน	ตร.ม.	3.05	38.00	115.90	1.3091	151.72	151.72
4.5	ค่าแรง + อักษรป้ายโครงการ	L.S.	1.00	800.00	800.00	1.3091	1,047.28	1,047.28
					308,888.72		TOTAL	424,442.57

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สีแยกศาลากลางหมู่บ้านหนองโพด หมู่ที่ 16 ถึงรั้วโรงพยาบาลแกด้า ทางไปคลองชลประทาน ตำบลแกด้า อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง สีแยกศาลากลางหมู่บ้านหนองโพด หมู่ที่ 16 ถึงรั้วโรงพยาบาลแกด้า ทางไปคลองชลประทาน ตำบลแกด้า อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแกด้า อำเภอกำแพงจังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทด -3-110(1),ทด-7-201,ทด-7-601

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.05 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	424,442.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	424,442.57	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	424,000.00	

(ลงชื่อ).....

(นายสุดใจ ศรีบุตดา)  
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายบัญญัติ พรหมวัง)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ คำหวาน)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรดี จิตบรรจง)  
กรรมการ