



ประกาศเทศบาลตำบลแกดำ
เรื่อง ประกาศราคากลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ตามที่คณะกรรมการราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแกดำ จากสี่แยกบ้านนางปัดทุมมา เรืองทอง ถึงรั้วโรงพยาบาลแกดำแกดำ ความยาว ๒๒๘ เมตร ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสาวดาริกา สารสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๖ ต.แกดำ จากสี่แยกบ้านนางปัดทุมมา เรือนทอง ถึงรั้ว
รพ.แกดำ ความยาว ๒๒๘ เมตร ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแกดำ
๓. วงเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๔๕,๐๗๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร
ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ๓๒-๑๓ พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๒๑,๒๐๐ บาท
(แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุดใจ ศรีบุตดา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายบัญชา พรมวัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิโรจน์ คำหวาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๗.๔ นางสาวอรดี จิตบรรจง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงวันที่ - 7 มี.ค. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุดใจ ศรีบุตดา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัญชา พรมวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอรดี จิตบรรจง)

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 16 ตำบลแกดำ จากสี่แยกบ้านนางบัวตุมมา เรื่องทอง
ถึงรั้ว รพ.แกดำ ความยาว 228 เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 228.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแกดำ

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท. 2 - 13

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 7-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	628,157.22	1.3074	821,252.75	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			821,252.75	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			821,200.00	
	ตัวอักษร	(แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุดใจ ศรีนุดดา)

รองปลัดเทศบาลตำบลแกดำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญชา พรมวัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรดี จิตบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 16 ตำบลแกดำ จากสี่แยกบ้านนางบัตุมมา เรืองทอง ถึงตัว รพ.แกดำ ความยาว 228 เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 228.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท. 2 - 13

ฝ่าย/งาน โยธา

กอง ช่าง

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย เทศบาลตำบลแกดำ

วันที่ 7-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รางระบายน้ำรูปตัวยู ความยาว	228.00	เมตร						
1.1	งานดินซุด (ใช้เครื่องจักร)	155.04	ลบ.ม.	-	-	19.17	2,972.12	2,972.12	
1.2	งานดินซุด (แรงงานคนซุด)	13.68	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,354.32	1,354.32	
1.3	ทรายชุ่มน้ำอัดแน่น	18.24	ลบ.ม.	360.00	6,566.40	99.00	1,805.76	8,372.16	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ม.	9.12	ลบ.ม.	1,920.00	17,510.40	306.00	2,790.72	20,301.12	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ม.	69.77	ลบ.ม.	2,000.00	139,536.00	306.00	21,349.01	160,885.01	
1.6	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	1,418.16	กก.	29.31	41,566.27	4.10	5,814.46	47,380.73	
1.7	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	3,071.16	กก.	28.14	86,422.44	4.10	12,591.76	99,014.20	
1.8	เหล็กฉาก 50 x 50 มม.หนา 4 มม	308.56	ท่อน	469.37	144,828.81	55.00	16,970.80	161,799.61	
1.9	ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 2 นิ้ว	36.48	ท่อน	1,280.16	46,700.24	60.00	2,188.80	48,889.04	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	114.00	กก.	47.04	5,362.56	-	-	5,362.56	
1.11	แบบเหล็ก 0.5 x 1.20 เมตรและค้ำยัน	380.76	ชุด	45.00	17,134.20	75.00	28,557.00	45,691.20	
1.12	ตะปู 3 นิ้ว	285.00	กก.	45.00	12,825.00	-	-	12,825.00	
1.13	ค่าซุดหรือพื้นทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	159.60	ตร.ม	-	-	70.00	11,172.00	11,172.00	
	รวมค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู							626,019.05	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย						
2.1	ท่อเหล็กค้ำกลม ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	568.00	568.00			568.00	
2.2	เหล็กกล่องดำ ขนาด 1" x 1" นิ้ว	1.00	ท่อน	165.89	165.89			165.89	
2.3	แผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร หนา 1.20 มม.	1.00	แผ่น	1,131.00	1,131.00			1,131.00	
2.4	น๊อตหัวเสาขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	4.00	ตัว	25.00	100.00			100.00	
2.5	งานทาสีน้ำมัน	4.56	ตร.ม.	38.00	173.28	-	-	173.28	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					2,138.17	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							628,157.22	

คณะกรรมการผู้ควบคุมกลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุดใจ ศรีบุคตา)

รองปลัดเทศบาลตำบลแกดำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญญัติ พรหมวัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรดี จิตบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายโยธา