



ประกาศเทศบาลตำบลแกดำ
เรื่อง ประกาศราคากลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


.....

ตามที่คณะกรรมการราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๕ จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงทางไปคลองชลประทาน ความยาว ๒๑๔ เมตร ตำบลแกดำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นางสาวดาริกา สารสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๕ จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงทางไปคลองชลประทาน ความยาว ๒๑๔ เมตร ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแกดำ
๓. วงเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๙๓,๑๘๐- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ๗๒-๑๓ พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๙๒,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุดใจ ศรีบุตตา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายบัญชา พรมวัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิโรจน์ คำหวาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๗.๔ นางสาวอรดี จิตบรรจง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงวันที่ - 7 มี.ค. 2566

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุดใจ ศรีบุตตา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบัญชา พรมวัง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอรดี จิตบรรจง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5 จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงทางไปคลองชลประทาน

ความยาว 214 เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ความยาว 214.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแกดำ

หน่วยงานที่ออกแบบ เทศบาลตำบลแกดำ กอง ช่าง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท. 2 - 13

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 7-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	606,249.77	1.3074	792,610.95	
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			792,610.95	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			792,600.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุดใจ ศรีบุตตา)
รองปลัดเทศบาลตำบลแกดำ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิโรจน์ คำหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัญญัติ พรหมวัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอรดี จิตบรรจง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5 จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงทางไปคลองชลประทาน ความยาว 214 เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 214.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท. 2 - 13

ฝ่าย/งานโยธา

กอง

ช่าง

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย เทศบาลตำบลแกดำ

วันที่

7-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รางระบายน้ำรูปตัวยู ความยาว 214.00 เมตร	214.00	เมตร						
1.1	งานดินซุด (ใช้เครื่องจักร)	132.68	ลบ.ม.	-	-	19.17	2,543.48	2,543.48	
1.2	งานดินซุด (แรงงานคนซุด)	12.84	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,271.16	1,271.16	
1.3	ทรายซุ่มน้ำอัดแน่น	17.12	ลบ.ม.	360.00	6,163.20	99.00	1,694.88	7,858.08	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	8.56	ลบ.ม.	1,920.00	16,435.20	306.00	2,619.36	19,054.56	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	72.76	ลบ.ม.	2,000.00	145,520.00	306.00	22,264.56	167,784.56	
1.6	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	1,331.08	กก.	29.31	39,013.95	4.10	5,457.43	44,471.38	
1.7	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	2,882.58	กก.	28.14	81,115.80	4.10	11,818.58	92,934.38	
1.8	เหล็กฉาก 50 x 50 มม. หนา 4 มม	289.61	ท่อน	469.37	135,935.81	55.00	15,928.73	151,864.54	
1.9	ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 2 นิ้ว	34.24	ท่อน	1,280.16	43,832.68	60.00	2,054.40	45,887.08	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	107.00	กก.	47.04	5,033.28	-	-	5,033.28	
1.11	แบบเหล็ก 0.5 x 1.20 เมตรและค้ำยัน	357.38	ซุด	45.00	16,082.10	75.00	26,803.50	42,885.60	
1.12	ตะปู 3 นิ้ว	267.50	กก.	45.00	12,037.50	-	-	12,037.50	
1.13	ค่าซุดหรือพื้นทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	149.80	ตร.ม	-	-	70.00	10,486.00	10,486.00	
	รวมค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู							604,111.60	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย						
2.1	ท่อเหล็กด้ากลม ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 1.20 มม.	1.00	ท่อน	568.00	568.00			568.00	
2.2	เหล็กกล่องดำ ขนาด 1" x 1" นิ้ว	1.00	ท่อน	165.89	165.89			165.89	
2.3	แผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร หนา 1.20 มม.	1.00	แผ่น	1,131.00	1,131.00			1,131.00	
2.4	น๊อตหัวเตาขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	4.00	ตัว	25.00	100.00			100.00	
2.5	งานทาสีน้ำมัน	4.56	ตร.ม.	38.00	173.28	-	-	173.28	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย					2,138.17	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							606,249.77	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุดใจ ศรีบุตดา)

รองปลัดเทศบาลตำบลแกดำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญชา พรหมวัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรดี จิตบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา